

PRODUIZIDO POR UMA VERSAO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES

PRODUIZIDO POR UMA VERSAO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES

LEGENDA

- Ø TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
- Ø TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO

NOTAS IMPORTANTES / ESPECIFICAÇÕES

- 01 REDE DOS ESGOTOS PRIMÁRIA - TUBOS E CONEXÕES PVC NORMAL PONTA E BOLSA C/VIROLA
- 02 REDE DOS ESGOTOS SECUNDÁRIA - TUBOS E CONEXÕES PVC NORMAL SOLDÁVEL
- 03 DECLIVIDADES MÍNIMAS DOS RAMAIS :
- DN 40 = 2,0% - DN 50 = 2,0% - DN 75 = 2,0%
- DN 100 = 1,0% - DN 150 = 1,0% - DN 200 = 1,0%
- 04 NOS ENCONTROS, SEMPRE PREVALECERÁ A PROFUNDIDADE DETERMINADA PELO CAMINHO CRÍTICO
- 05 RIGOROSAMENTE, DEVERÃO SER OBEDECIDAS AS SEGUINTE DISTÂNCIAS ENTRE OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO E OS DESCONECTORES: DN 50 = 1,20m - DN 75 = 1,80m - DN 100 = 2,40m
- 06 OS TUBOS DE QUEDA SERÃO PROLONGADOS, C/MESMO DIÂMETRO, ATÉ 30cm ACIMA DA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO
- 07 TODAS AS MUDANÇAS DE DIREÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL SERÃO FEITAS, SEMPRE, COM CURVAS LONGAS OU 2 (DOIS) JOELHOS 45°
- 08 TODOS OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER MONTADOS COM ACLIVE DE 1%
- 09 VER DETALHES GENÉRICOS NO MEMORIAL DESCRITIVO
- 10 NÃO ACEITAR, EM NENHUMA HIPÓTESE :
- 10.1 - EMENDA DE TUBOS/CONEXÕES COM BOLSAS FABRICADAS POR AQUECIMENTO;
- 10.2 - USO DE COLA NOS SUBCOLETORES E/OU COLETORES DO ESGOTO PRIMÁRIO;
- 10.3 - USO DE LUBRIFICANTES A BASE DE PETRÓLEO NOS ANEIS DE BORRACHA.

ESPAÇO RESERVADO AO CONTRATANTE

R02	20/12/2018	ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO CONTRATANTE CONFORME ATA DE REUNIÃO DE 12/12/2018
R01	09/08/2018	CONFORME REVISÃO DA ARQUITETURA RECEBIDA EM 15/06/2018
R00	20/02/2018	EMIÇÃO INICIAL
REV. Nº	DATA	DESCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO: \_\_\_\_\_

PROJETO: Fernando da Costa Castello Branco  
ENG° CIVIL - CREA RN 086.320.563-1

EXECUÇÃO: \_\_\_\_\_

PROJETISTA	CODIGO
	209-DRPS
	COORDENADOR
	AURÉLIO
	PROJETISTA
	FERNANDO
	DESENHISTA
	MAGNO
	FOLHA Nº


ED. SÃO LUÍS MULTIPRESARIAL SALA 110  
RENASCENÇA II - SÃO LUÍS - MA  
Tel.: 98 - 3083.2219 / 9902.3311  
www.ipecma.com.br



SAN  
004

EMPREENHIMENTO E LOCAL	PROJETO
EDIFÍCIO PENÍNSULA SQUARE	SANITÁRIO
AVENIDA DOS HOLANDESES, S/N°, PONTA D'AREIA - SÃO LUÍS / MA	FASE
	EXECUTIVO
TÍTULO DO DESENHO	ESCALA
PAV. TIPO	1 : 25
VARANDAS - APTOS 01 e 03	DATA
RAMAIS DAS DRENAGEM PLUVIAS / LOCAÇÃO DOS FUROS	20/02/2018
	ARQUIVO
	IPEC-209-DRPS_PE-SAN-004-R02

ESTE PROJETO NÃO PODE SER EXECUTADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATADOS



VARANDA - APTO. 01  
RAMAIS DOS ESGOTOS SANITÁRIOS  
ESCALA = 1 : 25

VARANDA - APTO. 01  
FUROS  
ESCALA = 1 : 25

VARANDA - APTO. 03  
RAMAIS DOS ESGOTOS SANITÁRIOS  
ESCALA = 1 : 25

VARANDA - APTO. 03  
FUROS  
ESCALA = 1 : 25